	A 1. 5 - 10 5		ナ四へ1 かかよー、		
	会社名・工場名		有限会社 飯能生コン工業 越生工場		
	工場所在地		〒350-0403 埼玉県入間郡越生町大谷568-1		
会	電話番号		TEL 049-292-7281 FAX 049-292-6050		
社	代表取締役		宮 寺 芳 治	工場長	岡 野 典 正
 概	操業	月日	平成9年10月28日	資本金	1500万円
要	JIS認証月日		平成20年3月14日	JIS認証機関 認証番号·区分	(一財)建材試験センター TC0307473 普通・舗装コン
	その他工場		飯能本社•日高	従業員	越生工場:13名
	所属協同組合 URL		埼玉県北部生コンケリート協同組合 https://www.saihoku-namacon.jp	工場敷地面積	3305.13m ²
原材料	セメント		太平洋セメント(株) 普通(N) ・ 早強(H) ・ 高炉B種(BB)		
	細骨材		①砕砂:埼玉県比企郡小川町勝呂 ②砂:埼玉県川越市安比奈地先 ③砂:埼玉県熊谷市大麻生		
	粗骨材		①砕石2005(砂岩):埼玉県比企郡小川町勝呂 ②砕石2005(石灰石):埼玉県秩父郡横瀬町 ③砕石4020(砂岩):埼玉県飯能市坂石		
	水		地下水 ・ 上澄み水		
	化学混和剤		AE減水剤 · 高性能AE減水剤 · AE剤		
製造設	操作盤		(株)北川鉄工所	操作方法	コンピュータ制御方式
	ミキサ		(株)北川鉄工所	ミキサ種別	二軸強制練り
	ミキサ能力		2.8m³/バッチ 公称能力160m³/h 生産能力100m³/h		
設備		セメント	N・300tサイロ×1基、H・150tサイロ×1基、BB・150tサイロ×1基		
能力	設備	細骨材	コルゲートサイロ・500t×3基		
		粗骨材	コルゲートサイロ・500t×2基		
		化学混和剤	タンク・6000l×4基		
	計量器基数		総数 7基 内訳 C - 1基・S - 1基・G - 2基・W - 1基・Ad - 2基		
運搬能	運搬車両数		常駐車:大型5台、中型3台、 小型2台	社内全工場 大型41台、中型10台、小型4台	
	運搬管理		現場までの所要時間 最大90分 平均30分		
カ 	出荷担当者		長谷川 紀子		
品質管理	有資格者		コンクリート技士4名		
	試験室人員		4名	その他応援体制:社内2工場及び混和剤メーカー	
	技術担当者		斉藤 一 紘	品質管理責任者	岡野典正
	E-Mail		hannounamacon-ogose@guitar.ocn.ne.jp		
	耐圧試験機		(株)前川試験機製 2003年式 2,000KN		
	養生水槽		5m ³	供試体収容本数 Ø 10 × 20cm 1000本	